

PROMTECHRESOURCE

№	Наименование продукции - KVITAGROI 59,00 m2	Сумма, €UR
1	Комплект Дома KVITAGROI , 1-но этажный, размером 8,40 x12,10 м, площадью 59,00 м2 плюс терраса 6,58м2 - KIT maisons bois KVITAGROI, RC + terrasse, dimensions hors tout 8,40 x 12,10 m, superficie 59,00 m2	59900
Комплект включает - Le kit comprend		
Пол: PLANCHER		
1	Балки пола (основа для деревянного пола) - брус 70x100, строганая, обработано антисептиком - Solives de plancher (la base d'un plancher en bois) 70x100 mm, rabotées, traitées antiseptique,	
2	Брусочек по лагам - брус 50x50, строганая, обработано антисептиком - Solives 50x50 mm, rabotées, traitées antiseptique.	
3		
4	Доска чистового пола - 28x100 мм, класс А, влажность 10-12% - Parquet de finition plancher - 28x100 mm, classe A, humidité 10-12%	
5	Плинтус пола деревянный - Plinthes autour plancher en bois	
Стены - MURS		
1	Подкладная доска под 1-й венец - доска 50x160, строганая, обработано антисептиком - Planches de sous-couche sous la première rangée de rondins - 50x 200mm, rabotées, traitées antiseptique -	
2	Наружные стены и внутренние перегородки - лафет 160мм , строганный, обработано антисептиком - Murs extérieurs et cloisons intérieures - laft 160mm, planned traités antiseptique.	
3	Нагель (брусочек для крепления бревен между собой) - Ensemble de rondins 25 cm entrecroisés.	
4	Металлические резьбовой крепеж - комплект - Tiges filetées métalliques pour fixation rondins entre eux - série complète	
5	Утеплитель между бревен - джутовый уплотнитель толщина 10 мм, ширина 150мм, плотность 800 г/м2 - Isolation entre chaque rondins avec un joint en jute épaisseur 10 mm x largeur 150 mm, densité de 800 g/m2	
6	Обсадной брусочек - брус 50x50мм для крепления оконных и дверных коробок - Encadrement 50x50 mm bar pour fixation des cadres des portes et fenêtres	
7	Доска - 30x160 для крепления оконных и дверных коробок Planches 30x160 mm bar pour fixation des cadres des portes et fenêtres	
Перекрытие 1-го этажа - STRUCTURE Rez de Chaussée		
1	Потолочная отделочная доска "вагонка" - 13x85 мм, класс А, влажность 10-12% - Lambris de plafond de finition, panneaux 13x85 mm, classe A, humidité de 10-12%	
2	Плинтус потолочный деревянный - Baguettes bois de finition contour plafond.	
3		
4		
Крыша:- TOIT		
1	Стропильная система - брус 50x200, строганный, обработано антисептиком - Système de chevrons 50x200 mm, rabotés, traités antiseptique.	

PROMTECHRESOURCE

2	Контр-обрешетка - брус 50x50, строганный, обработано антисептиком - Contour en bois - 50x50 mm, raboté, traité antiseptique.	
3	Черепичный брус - брус 50x60, строганный, обработано антисептиком - Madriers de construction du toit - 50x60 mm rabotés, traités antiseptique.	
4	Ветровые и карнизные планки - доска 22x200, строганный, обработано антисептиком - Planches de finition montantes 22x200 mm, rabotées, traitées antiseptique.	
5	Подшивка свесов / карнизов - отделочная доска 20x100, строганный, обработано антисептиком - Bardage de pente corniche, planches de finition 20x100 mm, rabotées, traitées antiseptique.	
Окна - FENÊTRES		
1	Комплект окон - Материал: сосна, стеклопакет двухкамерный 36-41 мм, фурнитура ROTO NT (Германия), окраска под лак. В комплекте подоконник, наличник, доборы, наружные сливы - Kit fenêtres en pin, double vitrage 36/41 mm, accessoires ROTO NT (Allemagne), avec appui d'écoulement extérieur, sous couche de vernis.	
Двери - PORTES		
1	Комплект дверей - Материал: сосна, филенчатые, фурнитура ROTO NT (Германия), окраска под лак. В комплекте наличник, доборы - kit portes en pin - panneaux, accessoires ROTO NT (Allemagne), sous couche de vernis. Carter complet, Dobor.	
Дополнительно - EXTRAS		
	ИТОГО - MONTANT TOTAL HT EN €uros >> FCA territoire français :	59900

Стоимость указана на условиях EXW г. Витебск Беларусь **prix établi selon les conditions**

Стоимость включает: **le prix comprend :**

- изготовление элементов в соответствии с проектом / **fabrication des éléments par rapport projet KVI**
- обработку комплекта материалов антисептиком / - **traitement antiseptique du kit**
- предварительную сборку/разборку конструкции / - **montage/démontage du kit en usine pour contrôle**
- маркировку элементов в соответствии с проектом/ - **marquage des éléments par rapport projet KVI**
- упаковку элементов в транспортные пакеты/ - **emballage des éléments transport sous film plastique**
- погрузку элементов / **chargement des éléments sur 1 camion de 82 m3**
- таможенные формальности по вывозу товара из РБ / **formalités de douane pour la sorti de RBelarus**

Условия оплаты: / **conditions de paiement**

- 50% от стоимости комплекта материалов - предварительная оплата / **2 chèques avant expédition**
- 50% от стоимости комплекта материалов - по факту готовности товара к отгрузке

Срок изготовления комплекта: 1 месяц - **délai de fabrication du kit**

calendaires

